



Perfecting the Air



90°C
ACS

Solución
Sustentable

**Full
Inverter**
Tecnología

**Gestión
Inteligente
BMS**



Tecnología Japonesa

Bomba de Calor UHAS

Máxima confiabilidad y rendimiento energético en la producción de agua caliente

**Full
INVERTER**



Tecnología japonesa para tu vida

www.daikin-argentina.com



Bomba de calor UHAS

Máxima confiabilidad y rendimiento energético en la producción de agua caliente.

La revolución de la aerotermia para hogares, industria y comercio



Daikin presenta su línea UHAS de bombas de calor, que garantiza agua caliente con alta eficiencia energética, control térmico estable y máxima confiabilidad. Gracias a su diseño modular y su integración con sistemas inteligentes de gestión, se adaptan a cada necesidad con tecnología de última generación



Producción de agua caliente a 90°C



Solución Comercial & Hoteles



Aplicación Industrial, Clínicas & Hospitales



Tecnología Full Inverter



Óptima eficiencia energética



Control térmico estable



**Integración sistemas BMS para gestión centralizada
monitoreo y operación**

MODELOS		UHAS100CME		UHAS200CME	
		Unidad Exterior	Generadora de Agua Caliente	Unidad Exterior	Generadora de Agua Caliente
Capacidad de calefacción	kW	32		62	
Producción de agua caliente	l/h	424		821	
Potencia consumida	kW	9,5		18,7	
COP		3,37		3,32	
Fuente de alimentación		380 V / 3 + N / 50 Hz			
Refrigerante		R-410	R-134a	R-410	R-134a
Diferencial de presión de agua (WPD)	Kpa	43		40	
Flujo de agua	m3/h	2,75		5,33	
Tipo de compresor		Scroll Inverter			
Tipo de ventilador		Axial de dos velocidades			
Dimensión externa (largo, ancho, alto)	mm	950x780x1650	600x760x1200	1340x780x1650	820x760x1200
Peso neto de la unidad	Kg	219	161	345	319
Conexión de entrada/salida de agua	Entrada	RC 1 1/4		RC 2	
	Salida	RC 1 1/4		RC 2	

Certificación Internacional

Esta serie cuenta con certificación AHRI, respaldando su rendimiento a nivel internacional. Cada unidad es sometida a exhaustivos ensayos antes de su comercialización, asegurando su fiabilidad operativa. Además, la Puesta en Marcha es realizada exclusivamente por Daikin Argentina, brindando soporte técnico local.

